

Broj: 1/1-2013.

Ivanec, 31.12.2013.

## C J E N I K

za izgradnju kućnog vodovodnog i kanalizacijskog priključka, s primjenom od 01.01.2014. godine

### I. PRIPREMNI RADOVI

1. Izlazak na teren, izrada troškovnika i skice, za kućni priključak za domaćinstvo.	kompl.			270,00
2. Sprovedba mjera zaštite na radu i osiguranje radnog prostora prije početka i u toku izvođenja radova.	kompl.			70,00
3. Regulacija prometa u toku izvođenja radova .	kn/h			60,00
4. Izrada elaborata regulacije prometa.	kompl.			210,00
5. Ishođenje suglasnosti nadležnih poduzeća (prema stvarnim troškovima ako je potrebno plaćanje služnosti).	kompl.			150,00

### II. RADOVI NA PREKOPU CESTE ILI BUŠENJU

1. Priprema gradilišta za bušenje trupa ceste, sve komplet sa prijevozom strojeva, iskopom građevne jame, montažom bušače opreme, sprovedbom mjera zaštite na radu te osiguranje radilišta prije početka i u toku izvođenja radova postavljanjem prometnih znakova, te uređenja terena uz dovođenje u prvobitno stanje.	komplet	1,00	1.400,00	1.400,00
2. Bušenje trupa ceste bušačem opremom i ugradnja zaštitne cijevi.	m'	1,00	65,00	65,00
3. Prijelaz prometnice prekopom iste, prekop i zatrpavanje se vrši strojnim putem, sve komplet sa rezanjem asfalta, ugradnjom zaštitne cijevi i sanacija šljunkom, betonom i asfaltbetonom.	m'	1,00	315,00	315,00

### III. GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Iskop rova za polaganje priključne cijevi ( strojno i ručno).	m3	1,00	105,00	105,00
2. Planiranje dna rova ručno.	m2	1,00	25,00	25,00
3. Zatrpavanje rova ručno, s ručnim nabijanjem.	m3	1,00	46,00	46,00
4. Dobava i ugradnja pijeska i šljunka, kao zamjenskog materijala.	m3	1,00	180,00	180,00
5. Dobava i ugradnja betona i asfaltbetona za sanaciju prekopa ceste.	m2	1,00	170,00	170,00
6. Odvoz viška materijala na deponiju.	m3	1,00	60,00	60,00

#### IV. INSTALATERSKI RADOVI

1. Dobava i montaža cijevi iz tvrdog polietilena visoke gustoće (PE-HD) za pitku vodu radnog pritiska do p=10 bar.

U dužni metar cijevi potrebno je uračunati slijedeće:

- > razvažanje cijevi po trasi,
- > zavarivanje cijevi,
- > izrada i zavarivanje koji nisu u standardnom programu proizvođača (lukovi i sl.),
- > ispitivanje na nepropusnost i čvrstoću oštećenih mjesta.

Dimenzije cijevi u kolotovima od 100 m:

> PE-HD 25 (3/4")	m'	1,00	12,00	12,00
> PE-HD 32 (1")	m'	1,00	15,00	15,00
> PE-HD 40 (5/4")	m'	1,00	27,00	27,00

2. Dobava i montaža vodovodnog ventila predviđenog za ugradnju na kućnim priključcima, komplet sa spojnim i montažnim materijalom, dim.:

> DN 25, bez ispusta (3/4"),	kom	1,00	141,00	141,00
> DN 25, sa ispustom (3/4"),	kom	1,00	154,00	154,00
> DN 32 (1"),	kom	1,00	177,00	177,00
> DN 40 (5/4"),	kom	1,00	247,00	247,00

3. Dobava i montaža PE-HD ili mesinganih fazonskih komada za radni pritisak p=10 bar, slijedećih dimenzija:

> T-komad, DN 25 (3/4"),	kom	1,00	203,00	203,00
> T-komad, DN 32 (1"),	kom	1,00	255,00	255,00
> T-komad, DN 40 (5/4"),	kom	1,00	275,00	275,00
> redukcija, DN 25/18 (3/4"-1/2"),	kom	1,00	55,00	55,00
> redukcija, DN 32/25 (1"-3/4"),	kom	1,00	67,00	67,00
> redukcija, DN 40/32 (5/4"-1"),	kom	1,00	79,50	79,50
> sedlo-ogrlica, DN 63,	kom	1,00	718,80	718,80
> sedlo-ogrlica, DN 90,	kom	1,00	806,00	806,00
> sedlo-ogrlica, DN 110,	kom	1,00	882,00	882,00
> sedlo-ogrlica, DN 160,	kom	1,00	967,50	967,50
> spojnica DN 25 (3/4"),	kom	1,00	75,00	75,00
> spojnica DN 32 (1"),	kom	1,00	97,00	97,00
> spojnica DN 40 (5/4"),	kom	1,00	115,00	115,00

4. Dobava i montaža vodomjera predviđenog za ugradnju na kućnim priključcima, komplet sa spojnim i montažnim materijalom, dim.:

> 1/2",	kom	1,00	390,00	390,00
> 3/4",	kom	1,00	415,00	415,00
> 1",	kom	1,00	485,00	485,00

5. Zatvaranje vode u mreži, provedba tlačne probe i ispiranje priključka.

kompl. 160,00

6. Dobava i montaža PVC cijevi predviđenih za ugradnju na kućnim kanalizacijskim priključcima, komplet sa spojnim i montažnim materijalom, dim.:

> DN 110 mm,	m	1,00	29,00	29,00
> DN 125 mm,	m	1,00	34,00	34,00
> DN 160 mm,	m	1,00	46,00	46,00
> DN 200 mm,	m	1,00	68,00	68,00

7. Dobava i montaža revizionog okna predviđenog za ugradnju na kućnim kanalizacijskim priključcima, komplet sa spojnim i montažnim materijalom i poklopcem.

kompl. 1.045,00

8. Satnica vodoinstalatera za radove koji nisu u cjeniku je 90,00 kn.

Dostaviti:

1. Računovodstvo (2x) - ovdje;
2. Blagajna - ovdje;
3. Direktor - ovdje;
4. R.J. Vodoopskrba i odvodnja - ovdje;
5. Oglasna ploča - ovdje;
6. Arhiva (2x) - ovdje.

Direktor:  
Mladen Stanko, mag.oec.

**ivkom**  
D.O.O. ZA VODOOPSRBU I ODVODNJU  
APRAO NANEĆ VARDARSKA KAZOVA 361

